JUPITER PRIME

Consulting • Training • Advisory

جوبيتر برايم للاستشارات والتدريب

كتيّب الدورة

دورة متقدمة في تقييم الانبعاج والخدوش وفقد المعدن في خطوط الأنابيب

31 يناير – 4 فبراير 2027

شرم الشيخ

info@jupiterprime.uk

jupiterprime.uk

مسجّلة في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية

دورة متقدمة في تقييم الانبعاج والخدوش وفقد المعدن في خطوط الأنابيب

المرجع: 110110_2879 **التاريخ:** 31 يناير – 4 فبراير 2027 **المكان:** شرم الشيخ **الرسوم:** GBP 5500

تقييم الانبعاج والخدوش وفقد المعدن في خطوط الأنابيب دورة تدريبية مدتها أسبوع لمهندسي سلامة خطوط الأنابيب الذين يقررون إن كان الخط المتضرر صالحا للتشغيل، وبأي ضغط، ولأي مدة، ويخرج المشاركون منها بسجل تقييم العيوب وقرارات الإصلاح. فأدوات الفحص الداخلي ترصد اليوم عيوبا تفوق ما تستطيع فرق الحفر كشفه، والترتيب السليم لها يحمي الأرواح والميزانيات. تقدم جوبيتر برايم للتدريب هذه الدورة في تقييم الانبعاج والخدوش وفقد المعدن في خطوط الأنابيب.

لماذا يهم تقييم الانبعاج والخدوش وفقد المعدن في خطوط الأنابيب الآن

تعيد أدوات الفحص الداخلي عالية الدقة آلاف المؤشرات، وكل مؤشر يحتاج إلى حكم على درجة خطورته. وتحمل الشبكات القديمة أضرارا متداخلة، مثل انبعاج مصحوب بخدش، لا تعالجها قواعد الفرز البسيطة جيدا. كما ينتظر المؤمنون والمجتمع أسبابا موثقة لكل قرار بالحفر أو خفض الضغط أو إبقاء العيب في الخدمة. التقييم الجيد يوجه ميزانية الحفر إلى مواضع الخطر الفعلي، أما التقييم الضعيف فيصلح أنابيب سليمة أو يغفل العيب الذي ينتهي بتمزق الخط. وتستند الدورة إلى طرق منشورة لحساب المتانة المتبقية وفرز الانبعاجات بالانفعال وتقدير نمو الشقوق.

المستفيدون من تقييم الانبعاج والخدوش وفقد المعدن في خطوط الأنابيب

- المهندسون الذين يحددون مؤشرات الفحص التي تستدعي الحفر والكشف
- المختصون الذين يحسبون ضغط التشغيل الآمن للمقاطع المتضررة
- قادة التحقق الميداني الذين يقيسون العيوب في الخندق ويقارنونها بقراءات الأداة
- مخططو الإصلاح الذين يختارون الأكمام أو اللفائف المركبة أو القطع والاستبدال لكل نوع ضرر
- مالكو الأصول الذين يعتمدون خفض الضغط ويقدرون أثره على كميات النقل

تستفيد فرق سلامة الخطوط أكثر حين يحضر محللو البيانات وفرق الميدان ومخططو الإصلاح معا.

قدرات تقييم الانبعاج والخدوش وفقد المعدن في خطوط الأنابيب

يحول المشاركون كل مؤشر مرصود إلى رقم قابل للدفاع عنه وقرار إصلاح واضح.

- حساب المتانة المتبقية للأنابيب المتآكلة — قرار ضغط التشغيل الآمن
- تقييم الانبعاجات البسيطة والحادة والمقيدة — قائمة أولويات الحفر
- تقييم الخدوش وتركيبات الانبعاج مع الخدش بوصفها ضررا ميكانيكيا عالي العواقب — قرار الاستجابة الفورية
- موازنة العيوب الشبيهة بالشقوق مع متانة الكسر ومعدلات النمو — فترة إعادة الفحص
- تحديد خفض الضغط بأساس ومدة واضحين — فرق التشغيل والجهات التجارية
- اختيار طرق الإصلاح الملائمة لنوع العيب وحالة الأنبوب — نطاق عمل مقاول الإصلاح

مصطلحات تقييم الانبعاج والخدوش وفقد المعدن في خطوط الأنابيب الأساسية

- فقد المعدن — ترقق في جدار الأنبوب بسبب التآكل أو التعرية، يقاس بالعمق والطول نسبة إلى السماكة الاسمية.
- الانبعاج — تشوه دائم إلى الداخل في جدار الأنبوب دون إزالة للمعدن.
- الخدش — ضرر سطحي يزيل جزءا من المعدن ويترك طبقة مشغولة على البارد.
- المتانة المتبقية — ضغط الانهيار المحسوب لمقطع متضرر من الأنبوب.
- ضغط التشغيل الآمن — أعلى ضغط يتحمله مقطع معيب بعد تطبيق معامل أمان.
- العيوب المتداخلة — عيوب متجاورة تقيم معا كأنها عيب واحد أكبر.

تقييم الانبعاج والخدوش وفقد المعدن في خطوط الأنابيب يوما بيوم

اليوم 1: آليات الضرر وأدلة الفحص

- آليات التآكل والضرر الميكانيكي والتشقق — أي تهديد يقف وراء كل مؤشر
- أنواع أدوات الفحص الداخلي وتفاوتات القياس — مدى الثقة بالأعماق المرصودة
- قوائم المؤشرات وتصنيف العيوب — فرز آلاف القراءات بسرعة
- حفر التحقق الميداني ومخططات المطابقة — معايرة أداء الأداة
- خواص المواد وسجلات الأنابيب — سد الفجوات في بيانات الرتبة

اليوم 2: المتانة المتبقية عند فقد المعدن

- إجهاد السريان ومعامل الانتفاخ — اختيار مدخلات حساب ضغط الانهيار
- طرق الطول والعمق المبسطة — الفرز السريع لعيوب التآكل
- طريقة المساحة الفعالة ومسار أعمق نقاط التآكل — تدقيق التآكل الطويل المعقد
- قواعد التداخل للنقر المتجمعة — دمج مناطق فقد المعدن المتجاورة
- معدلات نمو التآكل والعمر المتبقي — تحديد توقيت إعادة الفحص

اليوم 3: الانبعاجات والخدوش والشقوق

- فرز الانبعاجات بالعمق والانفعال — ترتيب الانبعاجات البسيطة والحادة
- تقييد الصخور وسلوك الارتداد — الحكم على خطر الانبعاج المقيد
- الانبعاجات على اللحامات أو المصحوبة بفقد المعدن — تصعيد الضرر المركب
- الطبقة المشغولة على البارد وسلوك انهيار الانبعاج مع الخدش — محفزات الاستجابة الفورية
- قياس الشقوق ومدخلات متانة الكسر — تقدير الحجم الحرج للعيب

اليوم 4: خفض الضغط وخيارات الإصلاح

- معاملات الأمان وحسابات خفض الضغط — وضع حدود تشغيل مؤقتة
- تذبذب الضغط وتأثيرات الكلال — الحكم على عمر الانبعاج تحت التقلب
- الأكمام الفولاذية التدعيمية والحاوية للضغط — تقوية الضرر أو احتواؤه
- اللفائف المركبة والتجليخ والقطع والاستبدال — مواءمة الطريقة مع العيب
- الأطر الزمنية للاستجابة حسب فئة الخطورة — جدولة الحفر الفوري والمخطط

اليوم 5: ممارسة سجل تقييم العيوب وقرارات الإصلاح

- حالة بيانات فحص من خط نقل غاز — فرز المؤشرات وترتيبها
- حالة تجمع تآكل في خط نفط خام — ضغط الانهيار والعمر المتبقي
- حالة كشف انبعاج مصحوب بخدش — فئة الاستجابة واختيار الإصلاح
- مراجعة الأقران للافتراضات والمدخلات — اختبار حساسية كل نتيجة
- سجل تقييم العيوب وقرارات الإصلاح — إكمال الوثيقة الموقعة

تطبيق تقييم الانبعاج والخدوش وفقد المعدن في خطوط الأنابيب بعد الدورة

- إعادة ترتيب أهم مؤشرات تقرير فحص داخلي حديث بطريقة المساحة الفعالة وفرز الانبعاجات بالانفعال.
- بناء مخطط مطابقة من حفر التحقق المنجزة لتصحيح قياسات أداة الفحص.

أسئلة حول تقييم الانبعاج والخدوش وفقد المعدن في خطوط الأنابيب

ما تقييم الانبعاج والخدوش وفقد المعدن في خطوط الأنابيب ولماذا يهم الآن؟

هو الحكم الهندسي على قدرة خط الأنابيب المتضرر على التشغيل بأمان. وترتيب المؤشرات المرصودة حسب المتانة المتبقية يوجه ميزانيات الإصلاح نحو التهديدات الحقيقية.

من الأدوار الأكثر استفادة من تقييم الانبعاج والخدوش وفقد المعدن في خطوط الأنابيب؟

مهندسو سلامة الخطوط هم الأكثر استفادة، ومعهم محللو بيانات الفحص وقادة التحقق الميداني ومخططو الإصلاح. ويستفيد أيضا مالكو الأصول الذين يعتمدون خفض الضغط.

كيف تختلف دورة تقييم الانبعاج والخدوش وفقد المعدن في خطوط الأنابيب عن دورة عامة في سلامة خطوط الأنابيب؟

تركز على حساب كل عيب بعينه بدلا من تشغيل منظومة سلامة الخطوط كلها. ويذهب الوقت إلى ضغط الانهيار وفرز الانبعاجات وقياس الشقوق واختيار الإصلاح.

ماذا تعود به من تدريب تقييم الانبعاج والخدوش وفقد المعدن في خطوط الأنابيب؟

تعود بسجل منجز لتقييم العيوب وقرارات الإصلاح مبني على بيانات فحص واقعية. ويعرض المدخلات ومعاملات الأمان والاستجابة المختارة.

تقييم الانبعاج والخدوش وفقد المعدن في خطوط الأنابيب: الطريق إلى الأمام

يحدد سجل تقييم العيوب وقرارات الإصلاح أولا المؤشرات التي تكشف بالحفر هذا الموسم والضغط الذي يعمل به الخط حتى ذلك الحين. ويعمل به مهندسو سلامة الخطوط ومخططو التشغيل ومقاولو الإصلاح. وبعد أول استخدام له تستحق تفاوتات القياس ومعدلات النمو التي بني عليها المراجعة، لأن نتائج التحقق الميداني كثيرا ما تغير هذه الافتراضات أكثر من اختيار المعادلة.