JUPITER PRIME

Consulting • Training • Advisory

جوبيتر برايم للاستشارات والتدريب

كتيّب الدورة

دورة تنسيق نماذج BIM وكشف التعارضات

20 – 24 ديسمبر 2026

الدوحة

info@jupiterprime.uk

jupiterprime.uk

مسجّلة في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية

دورة تنسيق نماذج BIM وكشف التعارضات

المرجع: 20252_546 **التاريخ:** 20 – 24 ديسمبر 2026 **المكان:** الدوحة **الرسوم:** GBP 6500

تنسيق نماذج BIM وكشف التعارضات دورة تدريبية مدتها أسبوع لمنسقي النماذج ومنسقي أنظمة الخدمات ومهندسي التصميم، وتنتهي بمصفوفة كشف تعارضات وتقرير تنسيق لنموذج مجمع. فالمناطق المزدحمة تحسم اليوم داخل النماذج قبل وصول الحديد أو مجاري الهواء إلى الموقع، وتعارض واحد فائت يكلف أكثر بكثير من اجتماع. وتتناول جوبيتر برايم للتدريب تنسيق نماذج BIM وكشف التعارضات بوصفه انضباطا أسبوعيا في الاختبار والفرز واتخاذ القرار.

لماذا يهم تنسيق نماذج BIM وكشف التعارضات الآن

تشكل ثلاث فئات أعمال التعارضات اليوم: مقاولو الخدمات الذين يصنعون الوحدات مسبقا من هندسة النموذج، ومعدو النماذج الإنشائية والمعمارية الذين يغيرونها بين دورات الإصدار، والعملاء الذين ينتظرون اعتماد المناطق المنسقة قبل بدء التركيب. المنسق الذي يضبط هوامش سماح معقولة ويجمع النتائج ويسندها إلى معدها الصحيح يختصر آلاف التعارضات الخام إلى قائمة قصيرة من القرارات الفعلية، أما من لا يفعل فيغرق الاجتماعات في الضجيج. وتضع الدورة هذه الإجراءات ضمن مسار إدارة المعلومات في ISO 19650، السلسلة الدولية لتنظيم معلومات المباني والأعمال المدنية.

المستفيدون من تنسيق نماذج BIM وكشف التعارضات

- منسقو النماذج الذين يجمعون نماذج التخصصات ويشغلون اختبارات التعارض المجدولة
- منسقو خدمات المباني الذين يمررون مجاري الهواء والأنابيب وصواني الكابلات عبر المناطق المزدحمة
- المصممون الإنشائيون والمعماريون الذين يعالجون الاختراقات والفتحات وتعارضات الارتفاع الصافي
- مهندسو الموقع الذين يتحققون من قابلية تركيب المناطق المنسقة وصيانتها

تستفيد وحدة البناء الرقمي لدى المقاول الرئيسي أو خلية التنسيق في المكتب الاستشاري أكثر من غيرها عندما يحضر المنسقون ومعدو نماذج التخصصات معا.

قدرات تنسيق نماذج BIM وكشف التعارضات

يتعلم المشاركون تحويل مخرجات التعارض الخام إلى بنود مرتبة الأولوية ومسندة إلى مالكيها ومغلقة.

- بناء نموذج مجمع بنقاط أصل ومناسيب متطابقة وتقسيم ملفات حسب التخصص — دورة التنسيق الأسبوعية
- تصميم مصفوفة تعارضات حسب أزواج التخصصات باختبارات صلبة وخلوص وتكرار — عبء عمل المنسق
- تحديد هوامش سماح تفصل التعارضات الحقيقية عن ضجيج النمذجة — معدو النماذج
- تطبيق قواعد التجميع والحالة والإسناد على نتائج التعارض — مالكو البنود
- إيصال البنود بزوايا عرض وتعليقات ورموز أولوية — اجتماعات التنسيق
- تقييم جاهزية المناطق ومعايير اعتمادها قبل التركيب — فرق الموقع والتصنيع المسبق

مصطلحات تنسيق نماذج BIM وكشف التعارضات الأساسية

- النموذج المجمع — عرض موحد لنماذج تخصصات معدة كل على حدة يستخدم لأغراض الفحص.
- التعارض الصلب — عنصران يشغلان الحيز نفسه فعليا، مثل مجرى هواء يخترق جسرا.
- تعارض الخلوص — عنصر يدخل في هامش مطلوب، مثل مساحة الصيانة حول صمام أو لوحة.
- مصفوفة التعارضات — جدول يقرن التخصصات ومجموعات العناصر ويحدد الاختبارات وهامش السماح وتكرار التشغيل.
- تجميع التعارضات — ضم نتائج مترابطة كثيرة، مثل خط أنابيب يصطدم بعدة جسور، في بند واحد قابل للمعالجة.
- منطقة التنسيق — مساحة أو منسوب محدد يحسم ويعتمد بالتسلسل قبل التركيب.

تنسيق نماذج BIM وكشف التعارضات يوما بيوم

اليوم 1: سياق التنسيق وتجميع النماذج

- أدوار التنسيق وفق ISO 19650 — توضيح من يعالج كل تعارض
- مطابقة نقطة الأصل والمناسيب — منع النتائج الزائفة الناتجة عن سوء الموضع
- تقسيم ملفات التخصصات ومجموعات البحث — ضبط ما يراه كل اختبار
- تجميع النموذج المتكامل — دمج العمارة والإنشاءات والخدمات
- مناطق التنسيق وتسلسلها — ترتيب الطوابق وغرف المعدات

اليوم 2: تصميم اختبارات التعارض

- مصفوفة التعارضات حسب أزواج التخصصات — تحديد الاختبارات في كل دورة
- اختبارات التعارض الصلب والخلوص والتكرار — مواءمة نوع الاختبار مع الخطر
- ضبط هوامش السماح — استبعاد تداخلات العزل وضجيج النمذجة
- الاستثناءات المبنية على القواعد — تجاهل الاختراقات والأكمام المعتمدة
- جدولة الاختبارات مع دورات الإصدار — مواءمة التشغيل مع تسليم النماذج

اليوم 3: الفرز والتجميع والإسناد

- طرق تجميع التعارضات — ضم النتائج المتكررة في بنود منفردة
- مسار الحالة — نقل البنود من جديد إلى محلول
- الإسناد حسب معد النموذج — توجيه البنود إلى التخصص الصحيح
- رموز الأولوية حسب المنطقة والحرفة — ترتيب ما يعطل التركيب
- زوايا العرض والتعليقات — جعل كل بند مفهوما بنظرة واحدة

اليوم 4: الاجتماعات والتقارير والاعتماد

- جدول أعمال اجتماع التنسيق — تحويل قوائم البنود إلى قرارات
- تقارير التعارضات ولوحات المؤشرات — إظهار الاتجاه وعدد البنود المفتوحة
- صيغ تبادل البنود المفتوحة — مشاركة البنود عبر منصات النمذجة
- معايير اعتماد المناطق — إطلاق المساحات للتصنيع المسبق
- سجل الدروس المستفادة — تحويل التعارضات المتكررة إلى قواعد نمذجة

اليوم 5: تطبيق مصفوفة كشف التعارضات وتقرير التنسيق

- تمرين تجميع حي — تطبيق المطابقة ومجموعات البحث على نماذج تدريبية
- بناء المصفوفة وهوامش السماح — تطبيق اختبارات أزواج التخصصات على المشروع
- جولة فرز — تطبيق قواعد التجميع والأولوية والإسناد
- اجتماع تنسيق تجريبي — تطبيق جدول الأعمال على نتائج حقيقية
- مصفوفة كشف التعارضات وتقرير التنسيق — إنجاز المخرج

تطبيق تنسيق نماذج BIM وكشف التعارضات بعد الدورة

- استبدال اختبار التعارض الواحد للكل مقابل الكل بمصفوفة أزواج تخصصات وهوامش سماح في منطقة حية، ثم مقارنة عدد البنود بالدورة السابقة
- إدارة اجتماع التنسيق التالي ببنود مجمعة ومسندة ومرتبة الأولوية، وتسجيل قرارات اعتماد المناطق

أسئلة حول تنسيق نماذج BIM وكشف التعارضات

ما تنسيق نماذج BIM وكشف التعارضات ولماذا يهم الآن؟

تنسيق نماذج BIM وكشف التعارضات هو روتين جمع نماذج التخصصات واختبارها بحثا عن التعارضات ومعالجة النتائج قبل التنفيذ. ويهم الآن لأن الخدمات المصنعة مسبقا ومناطق الأسقف الضيقة لا تترك مجالا لتعارضات تكتشف في الموقع.

من الأدوار الأكثر استفادة من تدريب تنسيق نماذج BIM وكشف التعارضات؟

يستفيد منسقو النماذج ومنسقو خدمات المباني والمصممون الإنشائيون والمعماريون ومهندسو الموقع أكثر من غيرهم. فقراراتهم تحدد ما إذا كانت المستشفيات ومراكز البيانات والمحطات تصل إلى التركيب بمناطق معتمدة.

كيف يختلف تنسيق نماذج BIM وكشف التعارضات عن دورة متقدمة في إدارة نمذجة معلومات البناء؟

يركز على دورة التنسيق العملية من اختبارات وهوامش سماح وفرز واجتماعات. فهو يعالج تعارضات الهندسة أسبوعا بعد أسبوع ضمن خطة تنفيذ متفق عليها.

ماذا تعود به من تنسيق نماذج BIM وكشف التعارضات؟

تعود بمصفوفة تعارضات بهوامش سماح وقواعد تجميع وإسناد، وجدول أعمال اجتماع، وقالب تقرير تنسيق جاهز لدورتك التالية.

تنسيق نماذج BIM وكشف التعارضات: الطريق إلى الأمام

توجه مصفوفة كشف التعارضات وتقرير التنسيق أولا اختيار أزواج التخصصات والمناطق التي تختبر في الدورة التالية. يشغلها المنسقون، ويعالج المصممون البنود المسندة إليهم، وتعتمد فرق الموقع على اعتماد المناطق. وبعد الدورات الأولى تستحق هوامش السماح وقواعد التجميع مراجعة في ضوء التعارضات التي ما زالت تصل إلى الموقع.